

Eksempler på opgaver for arbejdsmiljøkoordinator (P)

Oversigt udarbejdet af Grontmij/Carl Bro for BAR Bygge & Anlæg

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal følge op på, at reglerne i arbejdslovgivningen bliver afdækket og fulgt under projekteringen.

Projektet skal være udformet sådan, at arbejdsmiljølovens krav kan overholdes. Det vil fx sige, at det ikke må være forudsat, at de udførende skal arbejde i områder, hvor der ikke er tilstrækkelig plads til at arbejdet kan udføres i gode arbejdsstillinger. Det skal desuden være beskrevet, hvordan man på en forsvarlig måde kan få adgang til at udføre drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Projektet skal forholde sig til byggeriets karakteristika, fx om der skal arbejde i dybden eller højden, byggemetoden, årstiden, særlige krav til uddannelse og andre forhold der er affødt af den måde, at byggeriet skal opføres på.

Desuden spiller det en rolle for afdækningen af arbejdsmiljøkravene, hvad det færdige byggeri skal bruges til. De kan være forskellige afhængigt af, om det fx er en industrivirksomhed eller en dagsinstitution, der skal projekteres.

Manuel håndtering

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre, at projekt materialet indeholder tilstrækkelige angivelser om egnede tekniske hjælpemidler til håndtering af tunge byrder.

Projekt materialet skal beskrive, hvordan der er taget højde for, at medarbejderne på byggepladsen kan bruge egnede tekniske hjælpemidler i forbindelse med håndtering af byrder. Beskrivelserne vedrørende opførelsen af byggeriet skal fx have taget stilling til, hvordan vinduespartier skal transporteres op på 4. etage og hvordan de skal håndteres frem til og under montagen.

I forbindelse med drift og vedligehold af det færdige byggeri, skal projekt materialet fx an vise, hvordan komponenter fra et ventilationsanlæg kan transporteres ind og ud af bygningen.

Substitution

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal følge op på, at valget af stoffer og materialer er begrundet i projekt materialet, fx hvis der er valgt epoxy til overfladebehandling af gulve.

Projekt materialet må ikke foreskrive eller forudsætte, at man bruger et produkt, der kan være farligt for sikkerhed eller sundhed, hvis det kan erstattes af et mindre farligt produkt.

Forundersøgelser

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal koordinere, at der foretages de nødvendige forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprojektet. Forundersøgelserne skal foretages af hensyn til, at resultaterne kan indgå i planlægningen af byggeriet, såfremt de viser, at der kan være sikkerheds- eller sundhedsfarer forbundet med at bygge på det pågældende sted eller i den pågældende bygning.

Særlige risici

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal følge op på, at informationer om særlige risici beskrives i projekt materialet, så entreprenøren har mulighed for, at lave en arbejdsmiljøvurdering og en god planlægning af hvordan, opgaverne kan udføres forsvarligt. Arbejdsopgaver der indebærer særlige risici skal beskrives i PSS'en. Det kan fx være oplysninger om, at der skal arbejdes i højden eller med sundhedsfarlige produkter, som det ikke har været muligt at substituere.

Det skal også fremgå, hvis der er særlige forhold i omgivelserne, der kan udgøre en særlig risiko for sundhedsskadelige påvirkninger i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse. Det kan fx dreje sig om, at der kan forekomme sundhedsskadelige påvirkninger udstødningen fra dieseldrevne køretøjer eller at der er højspændingsledninger i området.

Arbejdsmiljøkoordinator skal også følge op på, at entreprenørerne udarbejder arbejdsmiljøvurderinger for de nævnte opgaver, og han skal angive på tidsplanen i hvilke perioder, det farlige arbejde skal udføres.

Planlægning

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal følge op på, at projekt materialet beskriver, hvordan de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Han skal også følge op på, om den periode, som de enkelte arbejder skal udføres indenfor, er passende til at opgaven kan udføres forsvarligt. Heri indgår vurderinger af arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, materialer og konstruktioner, som foreskrives, eller som forudsættes anvendt.

- Arbejdsprocesser, der skaber støj eller støv skal tilrettelægges, så det ikke er til gene for andre beskæftigede på byggepladsen.
- Arbejdsmetoder, der fx indebærer hejs af bygningsdele, skal tilrettelægges, så det ikke skal foregå hen over steder, hvor andre personer arbejder.
- Materialer, der fx kræver anvendelse af personlige værnemidler, skal indgå i tilrettelæggelsen, så andre beskæftigede på byggepladsen ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger.
- Konstruktioner, der fx indebærer, at der skal etableres midlertidige understøtninger ved transportveje, skal indgå i tilrettelæggelsen, så der kan etableres alternative transportveje.