

Eksempel på opgavefordeling

Denne opgavefordeling er skrevet af:

Claus Risum Korsgaard
Construction Manager - B.Sc. (Eng.)
Program Management - Construction Management
NNE A/S
Hagedorns vej 1
2820 Gentofte
Tel: +45 4444 7777
crko@nne.dk
www.nne.biz

Indhold:

Opgavefordeling mellem sikkerhedskoordinator (SiK) og byggeleder (BL):

Gentofte den 11. oktober 2004

§	Bek. 576	SiK	BL
§5, 1)	- at eksisterende installationer i jorden identificeres og kontrolleres samt i nødvendigt omfang sikres og tydeligt afmærkes, inden arbejdet påbegyndes.	Sikre at gravetilladelse forefindes på pladsen. Kontrollere at nødvendigt tegningsmateriale + øvrige materiale er på pladsen.	- Koordinerer med entreprenør og sikre at entreprenør har kopi af nødvendigt tegningsmateriale inden arbejdet startes.
§5, 2)	- at eventuelle særlige risici på arealet identificeres, vurderes og i nødvendigt omfang imødegås og tydeligt afmærkes, inden arbejdet iværksættes,	SiK deltager på projektgennemgangsmøder Samt opstartsmøder med entreprenør med henblik på granskning af risici. Løbende vurdering foretages ved rundering på pladsen samt sikkerhedsmøderne.	- BML deltager på projektgennemgangsmøder Samt opstartsmøder. Samt afholder byggemøder med henblik på koordinering af kommende uges arbejder.
§5, 3)	- at nødvendige tekniske installationer etableres og fremføres rettidigt til brugsstederne samt i nødvendigt omfang kontrolleres og vedligeholdes,	SiK afholder ”møsterarbejdsplads” ugentligt hvor tekniske installationer gennemgås.	- BML deltager
§5,	- at færdsel på	SiK afholder	Daglig tilsyn – påtaler

4)	byggepladsen på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold, herunder med den nødvendige belysning af færdselsveje,	”møsterarbejdsplads” ugentligt hvor tekniske installationer gennemgås.	kritiske forhold.
§5, 5)	- at egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang,	SiK gransker risiko vurderinger fra leverandører og på baggrund heraf vurdere om egnede tekniske hjælpemidler anvendes.	- BML følger op på entreprenører.
§5, 6)	- at materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag,	- SiK gransker udarbejdet, af BML, byggepladsplan.	- Udarbejder byggepladsplan.
§5, 7)	- at områder, hvor der udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, så vidt muligt ikke samtidig skal være arbejdsområde eller færdselsområde for andre,	- SiK gransker om arbejdsprocesser indebærer særlige risici og deltager på projektopstartsmøder for belysning af dette. Koordinere med BML.	- På ugentlige byggemøder belyses kommende uges arbejdsopgaver og evt. af gransning af arbejdsområder.
§5, 8)	- at der er fastsat procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v. og	SiK afholder ”møsterarbejdsplads” ugentligt hvor tekniske installationer gennemgås.	- BML deltager
§5, 9)	- at der om nødvendigt er fastsat en samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner efter § 23 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse.	SiK koordinerer.	- BML deltager efter behov.
§6, 1)	- En organisationsplan.	SiK indsætter i PSS	-
	- En byggepladstegning.	- SiK gransker.	BML udarbejder byggepladstegning.
§6, 2)	- En tidsplan.	SiK, gransker tidplan for særlige risici områder. Vedlægges PSS som bilag.	BML udarbejder tidsplan.

§6, 3)	- En angivelse af færdselsområderne.	- SiK, gransker tidplan for særlige risici områder. Vedlægges PSS som bilag.	BML udarbejder byggepladstegning.
§6, 4)	- En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte.	- SiK gransker byggepladstegning samt opdatere løbende. På sikkerhedsmøderne/byggemøder belyses områder med flere entreprenører, SiK vurderer om der er særlige risici i fællesområde.	BML afholder byggemøder og sikre at entreprenører kommer med tilbagemelding på status samt forventede aktiviteter den kommende uge.
§6, 5)	- En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne.	- SiK beskriver de fælles foranstaltninger der skal etableres på byggepladsen.	BML koordinerer med entreprenører at foranstaltninger beskrevet i PSS bliver etableret
§6, 6)	- En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici.	- SiK, gransker hvor arbejdet i den kommende periode medfører særlige risici.	- BML sørger for at entreprenører fysisk afgrænser områder med særlige risici.
§6, 7)	- En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v.	- SiK afholder ugentlige ”mønsterarbejdsplads” gennemgang + rundring.	- BML deltager
§6, 8)	- En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner	- SiK har ansvar for beredskabs planer m.m.	- Indkøber nødvendigt udstyr defineret af SiK.